



- stalen liggers t.b.v. opvang stalen frames hekkwerk rondom installatiezone
- ▨ bestaande toestand (belendingen)
- ▨ installatiezone
- K4
K3
K4
K3
K4 = kolom boven de vloer
K3 = kolom onder de vloer
- Comfor 150 Overspanningsrichting staalbetonvloer d=150 mm evt. installaties anders evt. hout (minder staal) als stijve schijf uitvoeren
- SA8158R Overspanningsrichting stalen dakplaten t=1.00 (uitvoeren als meerveldplaten)
- GB Overspanningsrichting gasbetonelementen d=200 (bestaan)
- HE21221 h.o.d. 600 Overspanningsrichting houten balklaag met aangegeven afmetingen (eventueel uitvoeren als prefab dakboos)
- Vloeren als stijve schijf uitvoeren (i.v.m. stabiliteit)
- Liggers zegen met aangegeven waarde (bv. HE450A (20); 20mm zegen)
- Constructieve uitgangspunten volgens het constructief uitgangspuntenrapport B-01

IMd
Raadgevende
Ingenieurs

Postbus 50221
3007 AB Rotterdam
Postbus 17
3011 CA Rotterdam
t 010 201 23 60
e info@imd.nl
www.imd.nl

Gravenstraat / Nieuwendijk, Amsterdam project
 Bouwinvest / Top Vastgoed opdrachtgever
 Ribbout architect

3615 projectnummer
 P. Kuithegeen projectleider
 R. Fakkkel projecttekenaar

Aanpassing diverse spanningen omschrijving wijziging
 03-04-2015 datum wijziging

Plattgrond 1e verdieping onderdeel
 100 schaal
 A0+ (1000x 841) papierformaat
 05-12-2014 datum

U 1.01V-E fase tekeningnaam/versie

